

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

BALTEGIETA 22 ETA SAPA ERAIKINAREN ARTEKO
GALTZADA-HARRIA BERRIZ JARTZEA

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

AURKIBIDEA

A DOKUMENTUA : TXOSTENA

1. AURRETIKOAK.
2. LEKUAREN AZTERKETA ETA EGUNGO EGOERA.
3. EGIN BEHAR DIREN OBREN DESKRIPZIOA.
4. AURREKONTU LABURPENA.

B DOKUMENTUA : AURREKONTUA

C DOKUMENTUA: PLANOA

D DOKUMENTUA: ARGAZKIAK

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

A DOKUMENTUA : TXOSTENA

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

1. AURRETIKOAK.

Proiektua honek, Soraluzeko udalerrian Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren artean dagoen galtzada-harria berriz jartzea du helburua. SAPA fabrikaren nabearen zati bat espazio publiko estali batean birgaitu zen berriki, orain Gabolatseko zubia berritzen ari dira eta ingurua bere osotasunean berritzeko, Balategieta 22 eta SAPA fabrikaren artean dagoen galtzada-harria berriz jartzea aurreikusten da. Eguin dagoen galtzada-harria oso mugituta dago eta ondorioz zoladura oso irregularra geratzen da. Asmoa, Balategieta 22, 24 eta 26ko eskaratzeen perimetroan galtzada-harri hidrauliko berri leuna jartzea da, irisgarritasuna bermatu asmoz. Gainerakoan berriz, egun dagoen galtzada-harria berrerabiliko da baina aurrena dena altxa, oinarria mailazodun hormigoiarekin egingo da eta galtzada-harria zaharra morteroarekin ezarriko da.

2. LEKUAREN AZTERKETA ETA EGUNGO EGOERA.

Asmoa, Balategieta 22, 24 eta 26ko ezkaratzen perimetroan galtzada-harri hidrauliko berri leuna jartzea da, irisgarritasuna bermatu asmoz. Gainerakoan berriz, egun dagoen galtzada-harria berrerabiliko da baina aurrena harri guztia altxa, alboan pilatu, oinarria mailazodun hormigoiarekin egin eta galtzada-harria zaharra morteroarekin ezarriko da.

3. EGIN BEHAR DIREN OBREN DESKRIPZIOA.

Lanen helburua da egun dagoen galtzada-harria 613m² tan kendu eta bazter batean uztea. Ondoren mailazodun hormigoizko oinarri bat egitea. Balategieta 22,24 eta 26 parean, adokin berri bat ezarriko da 38m²tan, etxerako sarrera irisgarria bermatzeko eta gainerako 275m²tan, lehendik zegoen galtzada-harria ezarriko da morteroarekin.

4. AURREKONTU LABURPENA.

1A	ZORUA EGOKITZEA.....		72.453,00	100,00
		TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	72.453,00	
	13,00 % Gastos generales	9.418,89		
	6,00 % Beneficio industrial	4.347,18		
		SUMA DE G.G. y B.I.	13.766,07	
	21,00 % I.V.A.....		18.106,00	
		TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	104.325,07	
		TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	104.325,07	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Soraluzen, 2025ko ekaina..

Soraluze 2025eko ekaina.

Lur Etxeberria Gurrutxaga, Udal aparejadorea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

B DOKUMENTUA : AURREKONTUA

CAPÍTULO 1A ZORUA EGOKITZEA**1.1 M2 RETIRADA Y ACOPIO DE ADOQUÍN EXISTENTE**

Retirada y acopio de adoquín existente a una distancia mínima de 50ml y limpieza de base.

613,00	17,00	10.421,00
--------	-------	-----------

1.2 M2 PICADO DE HORMIGÓN Y RETIRADA A ESCOMBRERA

Demolición de todo tipo de pavimento de aceras hasta nivel de tela asfáltica en caso de sotanos (baldosas hidráulicas, soleras, bordillos, cimientos, escaleras, alcorques) y calzadas , incluso bordillos de cualquier tipo, rejillas-sumideros, canaletas sumideros, arquetas, tapas, base o solera de hormigón de espesor variable, incluso retirada, carga, incluso picado con martillo, transporte de escombros a vertedero y canon de vertido, medida la superficie ejecutada.

613,00	20,00	12.260,00
--------	-------	-----------

1.3 M2 HORMIGONADO CON HORMIGÓN H25 Y MALLAZO 15X15X6

Solera de hormigón peinado en firmes en camino hormigonado con HA-25/B/25/IIA, de 15 cm. de espesor con mallazo de 15.15.8, previa preparación en central y compactación de terreno de asiento, replantao, y ejecución de pendientes incluso vertido, formación de pendientes, apisonado, curado, ejecución de juntas para dilatación, remates, etc. Según NTE-RSS y EHE.

613,00	27,00	16.551,00
--------	-------	-----------

1.4 M2 COLOCACIÓN DE PIEDRA CON MORTERO DE AMARRE, FIBRA DE VIDRIO.

Base de zahorra artificial para utilizar en firmes, incluso material de aportación, extendido y compactado con una densidad no inferior al 100% del proctor modificado.

575,00	55,00	31.625,00
--------	-------	-----------

1.5 M2 COLOCACIÓN DE ADOQUÍN HIDRAULICO NUEVO

38,00	42,00	1.596,00
-------	-------	----------

TOTAL CAPÍTULO 1A IBILBIDEAK EGOKITZEA	72.453,00
---	------------------

TOTAL.....	72.453,00
-------------------	------------------

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

C DOKUMENTUA: PLANOA

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

D DOKUMENTUA: ARGAZKIAK

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea



Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea



Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

Balategieta 22 eta SAPA eraikinaren arteko galtzada-harria berriz jartzea

